

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

: ROBOTY REMONTOWE DLA SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ DWÓCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
020 I 021 W BUDYNKU WUP W SZCZECINIE UL.MICKIEWICZA 41
NAZWA INWESTYCJI: : UL. MICKIEWICZA 41
INWESTOR: : WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE ,
ADRES INWESTORA: : 70-383 SZCZECIN, UL. MICKIEWICZA 41
WYKONAWCA ROBÓT: : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY: : <<adres wykonawcy robót>>
BRANZA: : BUDOWLANA

SPRZADZIŁ: : mgr inż Tomasz Świątek
DATA OPRACOWANIA; : 03.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe i demontażowe sala konferencyjna oraz pom. nr 020 i 021			
1 d.1		Demontaż mobilnej ścianki działowej , dzielacej salę konferencyjną na dwie części wraz z transportem na miejsc przechowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1		Demontaż żaluzji vertikalnych wraz z transportem na miejsce przechowania	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1		Demontaż elementów wyposażenia tj: ekrany , projektory cyfrowe ,	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1		Demontaż elementów wyposażenia tj: stoły , krzesła i inne z sali konferencyjnej oraz pom 020 i 021	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR-W 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12 - grzejniki w sali konferencyjnej	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - oprawy oświetleniowe w sali konferencyjnej	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2.Pomieszczenia 020 i 021 - tynk za panelami z tworzyw. Pomieszczenia 020 i 021 Pozycja do wykonania w przypadku konieczności wykonania zdegradowanego tynku za panelami. Decyzja Zamawiającego i insp. nadzoru < pom 020 i 021> (5.14+3.05)*1.2+ (2.80*1.2)	m ²		
			m ²	13.188	
				RAZEM	13.188
8 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet w pom . sali konferencyjnej i pom. 020 i 021 <Sala konferencyjna> (6.15 + 12.13 +6.15 + 12.13 + 0.40+0.4+0.28+0.28)*3.75 - ((0.9*2.02)+(1.32*2.10)*5 + (0.86*1.93)*2) < Pom 020 i021> (2.8+5.14+2.8+5.14)*3.45+(3.05+5.14+3.05+5.14)*3.55 - ((0.88*1.93)*2+(1.00*2.05)+(1.32*1.90)*3)	m ²		
			m ²	123.202	
			m ²	99.964	
				RAZEM	223.166
9 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Powierzchnie ścian i sufitów < Pow ścian> (6.15+12.13+6.15+12.13+0.4+0.4+0.28+0.28)*3.75 - ((0.9*2.02)+(1.32*2.10)*5+(0.86*1.93)*2) +(2.8+5.14+2.8+5.14)*3.45+(3.05+5.14+3.05+5.14)*3.55 - ((0.88*1.93)*2+(1.00*2.05)+(1.32*1.90)*3) <Pow sufitów z żebrami - Sala konf> ((6.15*12.13) + (0.5+0.25+0.5)*6.15*3) - ((0.28*0.62)+(0.40+1.25)) <Pow sufitów ,pom 020 i 021> (2.80*5.14)+(3.05*5.14)	m ²		
			m ²	223.167	
			m ²	95.838	
			m ²	30.069	
				RAZEM	349.074
10 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dywanowej < Pom Sala konf> ((12.13*6.15) + (1.52 * 0.20) *5) - ((0.28*0.62)+(0.40*1.25)) <Pom 020 i021> (2.8*5.14)+(3.05*5.14)+(1.60*0.20)*3	m ²		
			m ²	75.446	
			m ²	31.029	
				RAZEM	106.475
11 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Powierzchnie posadzek poz.10	m ²		
			m ²	106.475	
				RAZEM	106.475
12 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km (106.475*0.015)+(223.16*0.003)+(13.188*0.025)	m ³		
			m ³	2.596	
				RAZEM	2.596
13 d.1		Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych przez czas trwania remontu, materiały do wywieżenia i utylizacji określi inwestor	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ³	2.596	
				RAZEM	2.596
14		Zamówienia kontenera na odpady wraz z uzyskaniem miejsca na wynajem przy budynku	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty wykończeniowe dla sali konferencyjnej oraz pom. 020 i 021			
15	KNNR 2	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie	m ²		
d.2	0903-03				
		poz.8	m ²	223.166	
				RAZEM	223.166
16	KNR AT-12	Obudowa rurazu pionów CO płytami GK	m ²		
d.2	0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; (0.2+0.4)*3.75*2+(0.2+0.5)*3.75	m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
17	KNR-W 2-02	Izolacja kanału w pom. 021	m ²		
d.2	0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (0.8*1.0)	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
18	KNR-W 2-02	Izolacja powierzchni kanału w pom 021	m ²		
d.2	0602-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa (0.8*1.0)	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
19	KNNR 2	Założenie narożników na ścianach i żebrach podciągach	m		
d.2	0903-07	(3.75*4)+(2.0+0.9+2.0)*3+(3.20*10) +(1.52*10) + (6.15*7)	m	119.950	
				RAZEM	119.950
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04				
	analogia	poz.8	m ²	223.166	
				RAZEM	223.166
21	KNNR 2	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie - przedmiar wraz z zebrami	m ²		
d.2	0904-03	(95.83 +30.07)	m ²	125.900	
				RAZEM	125.900
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-06	poz.21	m ²	125.900	
				RAZEM	125.900
23	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane . Ościeżnica drewniana regulowana , wykończona MDF w kolorze NCS 1502 B.	szt		
d.2	1026-01	Wyrób kompletny fabryczne			
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1022-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-35	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
d.2	0210-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	kalk. własna	Wykonanie instalacji CO- połączenia nowo zamontowanych grzejników z instalacją CO	szt		
d.2		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
27	kalk. własna	Wykonanie dostosowania instalacji klimatyzacji z wykonaniem otworów w ścianach „Jednostki klimatyzatorów 2 szt.	szt		
d.2		Wykonanie otworów w ścianach dla klimatyzacji dla wyprowadzenia rur wywiewnych			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	< Pom Sala konf> ((12.13*6.15) + (1.52 * 0.20) *5) - ((0.28*0.62)+(0.40*1.25))	m ²	75.446	
		<Pom 020 i021> (2.8*5.14)+(3.05*5.14)+(1.60*0.20)*3	m ²	31.029	
				RAZEM	106.475
29	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.2	1105-02	Krotność = 2			
		poz.28	m ²	106.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	106.475
30 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		poz.28	m ²	106.475	
				RAZEM	106.475
31 d.2	KNR-W 2-02 analogia	Malowanie ścian Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa np: typu Beckers , NCS 1002B oraz 1502B mieszana komputerowo poz.20	m ²		
			m ²	223.166	
				RAZEM	223.166
32 d.2	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. Malowanie sufitów - kolor biały , farba lateksowa poz.21	m ²		
			m ²	125.900	
				RAZEM	125.900
33 d.2	KNR-W 4-03 0606-04	Wymiana opraw świetlnych wg projektu oprawy na zawieszkach	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
34 d.2	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu . Wykładzina typu Work - Step wg. opisu w projekcie bud - wyk. poz.28	m ²		
			m ²	106.475	
				RAZEM	106.475
35 d.2	kalk. własna	Listwy przypodłogowe z MDF .Wyk z płyt 18 mm .Wysokość 160 mm ,łączenie narozne poprzez gierowanie kantów. (12.13+6.15+12.13+6.15)	m		
			m	36.560	
				RAZEM	36.560
36 d.2	kalk. własna	Wykończenie wnęk grzejnikowych zabudową z płyt MDF. Płyty MDF wg. proj bud - wyk dł 1520 mm , wys 800 mm 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.2	kalk. własna	Ponowne zamontowanie wyposażenia sali konferencyjnej tj: ekrany, projektory	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.2	kalk. własna	Montaż ścianki mobilnej działowej w sali konferencyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	kalk. własna	Wykonanie ustawienia umeblowania w pom. sali konferencyjnej oraz w pom, 020 i021	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.28	m ²	106.475	
				RAZEM	106.475